

Maître d'ouvrage



Commune de Dettwiller

12, rue de l'Eglise
67490 DETTWILLER

Tél: 03.88.91.40.21.
Fax: 03.88.91.48.74.

**Réaménagement de la rue des Jardins
à DETTWILLER**

Lot 2: Réseaux secs

**DEVIS ESTIMATIF
(D.E.)**

D				
C				
B				
A				
0	12/10/2016	Création	S. SCHIRMANN	S. SCHIRMANN
	Date	Description - modifications	Rédaction	Vérification



Géomètre-Expert

8 Place Geoffroy Velten
67170 Brumath
tel: 03.88.25.50.50
fax: 09.74.44.98.76

				NUMERO DE PIÈCES	
16-b0644	S. SCHIRMANN	PRO	4	DE	05
N° Affaire	Responsable Affaire	Phase	Nb pages	Désignation	Ordre

				€	
Article	Description des articles	U	Qté	PU	Prix total
TRANCHE 1. RUE DES JARDINS					
Lot 2 RÉSEaux SECS					
Chapitre 1. GÉNIE CIVIL POUR RESEaux SECS					
1.1.	Installation de chantier	forfait	1		
1.2.	Signalisation de chantier	forfait	1		
1.3.	Déconnexion de foyers EP	pièce	6		
1.4.	Dépose et évacuation de foyers EP	pièce	6		
1.5.	Terrassements manuels	m ³	6		
1.6.	Sondages	m ³	PM		
1.7.	Réfection de voirie	m ²	PM		
1.8.	Remise en état des tranchées	m ²	PM		
1.9.	Fourniture et pose de gaines				
1.9.1.	1 x gaine TPC Ø 63 rouge	ml	360		
1.9.2.	1 x gaine LST Ø42/45	ml	560		
1.9.3.	2 x gaine LST Ø42/45	ml	150		
1.9.4.	3 x gaine LST Ø42/45	ml	360		
1.9.5.	2 x gaine LST Ø56/60	ml	360		
1.9.6.	1 x gaine LST Ø56/60	ml	150		
1.9.7.	4 x gaine TPC Ø 160 rouge	ml	PM		
1.10.	Tranchées pour pose de gaines				
1.10.1.	Largeur 0,40 m, profondeur 1,20 m	ml	150		
1.10.2.	Largeur 0,60 m, profondeur 1,20 m	ml	360		
1.10.3.	Largeur 0,90 m, profondeur 1,20 m	ml	150		
1.10.4.	Largeur 1,20 m, profondeur 1,20 m	ml	PM		
1.10.5.	Plus value pour fouille en traversée de chaussée	ml	20		
1.10.6.	Plus value pour fouille en domaine privatif	ml	135		
1.11.	Remblais				
1.11.1.	Largeur 0,40 m, profondeur 1,20 m	ml	150		
1.11.2.	Largeur 0,60 m, profondeur 1,20 m	ml	360		
1.11.3.	Largeur 0,90 m, profondeur 1,20 m	ml	150		
1.11.4.	Largeur 1,20 m, profondeur 1,20 m	ml	PM		
1.11.5.	Plus value pour fouille en traversée de chaussée	ml	20		
1.11.6.	Plus value pour fouille en domaine privatif	ml	135		
1.12.	Chambre de tirage				
1.12.1.	Chambre L0T + tampon classe C250KN	pièce	12		
1.12.2.	Chambre L1C + tampon classe D400KN marquage Fibre	pièce	PM		
1.12.3.	Chambre L2C + tampon classe D400KN marquage Fibre	pièce	5		
1.12.4.	Chambre L1C + tampon classe D400KN FT	pièce	1		
1.12.5.	Chambre L2C + tampon classe D400KN FT	pièce	1		
1.12.6.	Chambre L3C + tampon classe D400KN marquage FT	pièce	5		

				€	
Article	Description des articles	U	Qté	PU	Prix total
1.13.	Cuivre nu	ml	360		
1.14.	Croisement de conduite	pièce	23		
1.15.	Reprise de gaine existante	pièce	PM		
1.16.	Fouille complémentaire par camion aspirateur	pièce	5		
1.17.	Regard de branchement	pièce	PM		
1.18.	Coffret S20	pièce	PM		
1.19.	Plus value pour passage sous muret	pièce	3		
1.20.	Essai de Mandrinage	forfait	1		
1.21.	Dossier de recolement	forfait	1		
1.22.	Massif support Dimensions : 40x40x85 + tiges Ø18	pièce	10		
TOTAL CHAPITRE 1. GÉNIE CIVIL					
CHAPITRE 2. ECLAIRAGE PUBLIC					
2.1.	Boitiers de répartition ou platines (bloc à bornes)	pièce	10		
2.2.	Câble				
2.2.1.	Câble H07 RN-F 3 x 2,5 mm ²	ml	60		
2.2.2.	Câble U1000 R2V 4 x G16 mm ²	ml	374		
2.3.	Candélabre	pièce	10		
2.4.	Mesure d'intensité par départ	forfait	1		
2.5.	Réglages et essais nocturne	forfait	1		
2.6.	Raccordement sur foyer EP existant	pièce	1		
2.7.	Contrôle électrique par un organisme agée	forfait	1		
TOTAL CHAPITRE 2. ECLAIRAGE PUBLIC					

TRANCHE 1. RUE DES JARDINS

Lot 2: RÉSEAUX SECS

Chapitre 1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET GÉNIE CIVIL

.....

Chapitre 2. ÉCLAIRAGE PUBLIC

.....

TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES

T.V.A. 20,0%

**TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES TAXES COMPRISES**

=====

RÉCAPITULATION GENERALE

TRANCHE 1. RUE DES JARDINS

Tranche 2 CARREFOUR Jardins / Leclerc

-

TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES

T.V.A. 20,0%

**TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES TAXES COMPRISES**

=====